

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 405	m m	405,000	
				RAZEM	405,000
2 d.1	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja 26,5+2*3,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,500	
				RAZEM	33,500
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
3 d.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 405*3,9+27,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 607,000	
				RAZEM	1 607,000
4 d.2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km - wykonanie poboczy gruntowych 405*3,9*0,2+27,5*0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	321,400	
				RAZEM	321,400
<b>3</b>		<b>Podbudowy</b>			
5 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 405*3,9+27,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 607,000	
				RAZEM	1 607,000
6 d.3	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 405*3,9+27,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 607,000	
				RAZEM	1 607,000
7 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/61,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 405*3,8+27,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 566,500	
				RAZEM	1 566,500
8 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 405*3,7+27,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 526,000	
				RAZEM	1 526,000
<b>4</b>		<b>Nawierzchnie bitumiczne</b>			
9 d.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 405*3,7+27,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 526,000	
				RAZEM	1 526,000
10 d.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 6 cm 405*3,5+27,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 445,000	
				RAZEM	1 445,000
<b>5</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
11 d.5	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 405*2*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	810,000	
				RAZEM	810,000
12 d.5	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 405*2*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	810,000	
				RAZEM	810,000